



**DADOS CONTRATUAIS**

As áreas foram calculadas com base nos locais e/ou plantas apresentadas e o consumo de materiais por informativo dos fabricante.

Será necessário um período de 90 dias úteis, com os trabalhos executados das 7:00 as 17:00, de segunda a sexta, não considerados os dias chuvosos.

Onde os valores ou itens não constam na planilha, todos os materiais e mão de obra necessário serão fornecidos pelo contratante.

Áreas: será considerada a altura de 0,30 cm para rodapé. \* Caso necessário a Contratante fornecerá os andaimes.

A responsabilidade oferecida pela VANIL, ficará restrita a 5 (cinco) anos e aos serviços por ela executados e no valor proporcional a área danificada.

Será fornecido pela Contratante na área de trabalho: limpa, energia elétrica, água, local seguro para guardar ferramentas e banheiro.

Todos os serviços de elétrica, hidráulica, ou não orçados acima, serão de responsabilidade da Contratante.

Caso necessário, os materiais serão faturados em nome da contratante e descontados proporcionalmente nas medições.

Os serviços de remoção e recolocação de telhas e ou terra nos jardins, caso necessários serão fornecidas pelo Contratante.

As áreas acima pigmentadas em vermelho são aproximadas, a Contratante fará as medições juntamente com a VANIL no momento do faturamento.

**UTILIZAMOS MEIO ELETRONICO E PAPEL RECICLADO POR NOS PREOCUPARMOS COM A PRESERVAÇÃO DE NOSSO PLANETA**



Consultoria e Impermeabilização S/C Ltda.


DE ACORDO:

Nome: \_\_\_\_\_

Marco Antonio Ruchet Pires

Data: \_\_\_\_\_

Engº. Responsável



PROPOSTA

Nº 01/21



1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS

Nome da empresa: Resolve Serv. De Eng. Consul. Ltda ME

Endereço: Rua Ubaldo Coelho Chianca nº 14 sala 1, bloco térreo, bairro mangabeira I

CNPJ: 26.884.229/0001-20

Nome do Responsável que assina a proposta: Alexandre S. Tavares

RG: 2514060

CPF: 009.881.734-50

Cargo: Sócio Diretor

Telefone para contato: 83 98777-5605

E-mail: [resolveserviçoss@gmail.com](mailto:resolveserviçoss@gmail.com)

2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 49.506,06

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E SEIS SENTAVOS.

RESOLVER SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Alexandre Santos Tavares**

Eng. Civil / CREA 161737088-6

Resolve Serv. de Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ 26.884.229/0001-20

Dados Bancários da Empresa: Resolve Serv. De Engenharia

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0904

Conta Corrente: 00005279-4



Resolve Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA - ME, Cnpj 26.884229/0001-20  
Rua Ubaldo Coelho Chianca, nº 14, Bairro Mangabeira, CEP 58055-050

### PROPOSTA DE PREÇO

CONTRATANTE: CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

CONTRATADA : RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CREA-PB 346288-9)

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENG. ALEXANDRE TAVARES E ALESSANDRO FIGUEIREDO.

CONTATO: 987775605 OU 9632-2050

FORMA DE PAGAMENTO: POR MEDIÇÃO

OBRA : REFORMA DO SETOR DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DA CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA.

REF. PREÇOS : JULHO/2021

017  
B. Defesa

TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-----------	--------	----------------	---------	------------	----------------	-------------

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		M2			5100,00
-----	-----------------------	--	----	--	--	---------

POSICAO	1.2	DESINSTALAÇÃO DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADOR SPLIT, ATUALMENTE NA PAREDE TRASEIRA DO CONSULTÓRIO MÉDICO.	M	1,000	350,00	350,00
COMPOSICAO	1.3	INSTALAÇÃO DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT.	M	1,000	1200,00	1200,00
COMPOSICAO	1.4	RETIRADA DO CONDUTOR DE DESCIDA DA CALHA DO TELHADO DO CONSULTÓRIO MÉDICO.	UND	1,000	450,00	450,00
COMPOSICAO	1.5	DESINSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	UND	1,000	650,00	650,00
COMPOSICAO	1,6	INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR (DEFRONTA DA GARAGEM DE VIATURAS).	UND	1,000	650,00	650,00
COMPOSICAO	1,7	REMOÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO SITUADA AO LADO DA CAIXA ELÉTRICA, PARA FORA DO SETOR ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A SALA DE ESTERILIZAÇÃO.	UND	1,000	1800,00	1800,00

2.0	REVESTIMENTO (SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA)		M2			32726,60
-----	---	--	----	--	--	----------

COMPOSICAO	2.1	CONSTRUÇÃO DA SALA EM ALVENARIA DE 6M2 (3,00 DE COMP.X 2,00 DE LARG.)	M	6,000	1350,00	8100,00
COMPOSICAO	2.2	FUNDAÇÃO DIRETA, COM PEDRA ARGAMASSADA, CINTAMENTO, E POSTERIOR EMBASAMENTO COM BLADRAME DE TIJOLO DEITADO.	M	6,000	110,00	660,00
COMPOSICAO	2.3	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M	6,000	88,00	528,00
COMPOSICAO	2.4	REVESTIMENTO INTERNOS, CERÂMICA ESMALTADA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33 X 45 CM, NA COR BRANCA ( MARCA ELIZABETH), O REJUNTE A SER UTILIZADO SERÁ QUARTZOLIT.	M	6,000	261,00	1566,00
COMPOSICAO	2.5	COBERTURA COM TRAMA DE MADEIRA E FORRO DE GESSO E PINTURA NAS AREAS ONDE NÃO TIVER REVESTIMENTO CERÂMICO, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, EM DUAS DEMÃOS).	M	6,000	981,00	5886,00



**RESOLVE**  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Resolve Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA - ME, Cnpj 26.884229/0001-20  
Rua Ubaldo Coelho Chianca, nº 14, Bairro Mangabeira, CEP 58055-050

### PROPOSTA DE PREÇO

CONTRATANTE: CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

CONTRATADA : RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CREA-PB 346288-9)


RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENG. ALEXANDRE TAVARES E ALESSANDRO FIGUEIREDO.

CONTATO: 987775605 OU 9632-2050

FORMA DE PAGAMENTO: POR MEDIÇÃO

OBRA : REFORMA DO SETOR DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DA CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA.

REF. PREÇOS : JULHO/2021



TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMPOSICAO	2.6	COLOCAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO, COM UM LAVATÓRIO PARA ASSEPIA, EM AÇO INOX COM TORNEIRA COM ACIONAMENTO MECÂNICO ATRAVÉS DO JOELHO OU PÉ.	UND	1,000	5621,00	5621,00
COMPOSICAO	2.7	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PVC DN 75,50,32MM E CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA	M	6,000	384,60	2307,60
COMPOSICAO	2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 1 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES ( DE 2 MÓDULOS), 5 PONTOS DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA COM 1 MÓDULO DE 20A/250V, 1 PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA COM 1 MÓDULO DE 20A/250V	M	36,000	178,00	6408,00
COMPOSICAO	2.9	SERÁ ASSENTADAS KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (MÉDIA) 80X210CM, SERÁ INSTALADA JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, COM VIDRO.	UND	3,000	550,00	1650,00
3.0	SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		M2			11680,00
COMPOSICAO	3.1	REMOÇÃO DE BANDACA DE GRANITO, CUBA E ARMÁRIO, REVESTIMENTO DE CERÂMICA ESMALTADAS NAS PAREDES NA SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PINTURA DAS PAREDES E DO TETO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, DIVISÓRIA DE VIDRO JATEADO, PARA SEPARAR A CADEIRA ODONTOLÓGICA DA PARTE ADMINISTRATIVA.	M	36,000	260,00	9360,00
COMPOSICAO	3.2	REMOÇÃO DE PARTE DA ALVENARIA E REVESTIMENTO CERÂMICO NA PAREDE PARA ABERTURA E INSTALAÇÃO PORTA DE ACESSO À SALA DE ESTERILIZAÇÃO.	M	20,000	116,00	2320,00
<b>TOTAL</b>						<b>49506,60</b>

*Alexandre Santos Tavares*  
Engenheiro Civil  
Engenheiro Ambiental  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA PB Nº 14177088-6



Tipo do Documento: Proposta Técnica Comercial		Mês/Ano de Referência: Julho / 2021	
Cliente: Obra:	CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E MÉDICO	Número: 389	Página: 10 de 13

067  
L

ORÇAMENTO SINTÉTICA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$9.995,00</b>
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	R\$ 455,00	R\$ 455,00
1.2	PLACA DE OBRA	UND	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E PESSOAS	VB	1,00	R\$ 1560,00	R\$1.560,00
1.4	TAXAS DE FRETES	VB	1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ENGENHEIRO JÚNIOR	MES	2,00	R\$ 3.340,00	R\$6.680,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 533,89</b>
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,68	R\$ 52,92	R\$ 247,66
2.2	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATÉ 3,0M	M³	1,00	R\$ 286,23	R\$ 286,23
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>R\$1.846,66</b>
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	0,72	R\$ 292,57	R\$ 210,65
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,70	R\$ 376,11	R\$ 263,27
3.3	BALDRAME CONC.CICLOPICO 30% PEDRA DE MAO PAREDES EXTERNAS 10CM	M	6,00	R\$ 98,43	R\$ 590,58
3.4	BALDRAME ALVENARIA TIJOLOS 10X20X20CM ESP.0,30M(0,3X0,6M)	M	6,00	R\$ 130,36	R\$ 782,16
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA</b>				<b>R\$3.154,65</b>
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,50	R\$3.128,47	R\$1.564,23
4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	6,00	R\$ 265,07	R\$1.590,42
<b>5</b>	<b>ALVENARIA</b>				<b>R\$3.624,30</b>
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	18,00	R\$ 79,98	R\$1.439,64
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	36,00	R\$ 8,60	R\$ 309,60
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	36,00	R\$ 33,42	R\$1.203,12

*(Handwritten signature)*



Tipo do Documento: Proposta Técnica Comercial		Mês/Ano de Referência: Julho / 2021	
Cliente: Obra:	CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E MÉDICO	Número: 389	Página: 11 de 13

5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M <sup>2</sup>	18,00	R\$ 37,33	R\$ 671,94
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>R\$1.829,49</b>
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M <sup>2</sup>	6,60	R\$ 135,74	R\$ 895,88
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M <sup>2</sup>	6,60	R\$ 42,28	R\$ 279,04
6.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,00	R\$ 72,73	R\$ 654,57
<b>7</b>	<b>PISO</b>				<b>R\$1.722,28</b>
7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M <sup>2</sup>	6,00	R\$ 3,15	R\$ 18,90
7.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M <sup>3</sup>	0,30	R\$ 376,11	R\$ 112,83
7.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M <sup>2</sup>	6,00	R\$ 43,39	R\$ 260,34
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M <sup>2</sup> E 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	M <sup>2</sup>	6,60	R\$ 182,20	R\$1.202,52
7.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,00	R\$ 127,69	R\$ 127,69
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>				<b>R\$2.290,00</b>
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	20,00	R\$ 114,50	R\$2.290,00
<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$2.180,04</b>
9.1	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO, REABRIR O VÃO E FAZER ACABAMENTO DE JANELAS	UND	1,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00
9.2	JANELA DE MADEIRA JATOBÁ	M <sup>2</sup>	1,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$1.010,04	R\$1.010,04
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$1.052,71</b>
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M <sup>2</sup>	18,00	R\$ 24,73	R\$ 445,14
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	18,00	R\$ 2,84	R\$ 51,12
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM DE CORES SHERWIN WILLIAMS FOSCO 18L EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	18,00	R\$ 20,81	R\$ 374,58



Tipo do Documento:

Proposta Técnica Comercial

Mês/Ano de Referência:

Julho / 2021

Cliente:

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

Obra:

REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E MÉDICO

Número:

389

Página:

12 de 13

10.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	5,40	R\$ 15,08	R\$ 81,43
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	6,00	R\$ 16,74	R\$ 100,44
<b>11</b>	<b>FORRO DE GESSO</b>				<b>R\$ 246,60</b>
11.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	6,00	R\$ 41,10	R\$ 246,60
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$2.992,31</b>
12.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00	R\$ 202,70	R\$2.027,00
12.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 212,94	R\$ 425,88
12.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 539,43	R\$ 539,43
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>				<b>R\$1.969,51</b>
13.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$1.058,12	R\$1.058,12
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	R\$ 31,08	R\$ 621,60
13.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 9,33	R\$ 9,33
13.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 140,23	R\$ 280,46
<b>14</b>	<b>BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$7.477,73</b>
14.1	BANCADA DE PIA DE COZINHA EM PRETO SÃO GABRIEL	M²	4,16	R\$1.560,00	R\$6.489,60
14.2	CUBA SIMPLES DE EMBUTIR DE AÇO INOX ALTO BRILHO 38CM X 38CM PRATA	UND	1,00	R\$ 455,00	R\$ 455,00
14.3	TORNEIRA PEDAL MECÂNICO DE METAL ACIONAMENTO BOTÃO	UND	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
14.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 13,13	R\$ 13,13
<b>15</b>	<b>ABRIGO PARA COMPRESSOR</b>				<b>R\$1.991,96</b>
15.1	EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA COMPRESSOR	UN	1,00	R\$1.991,96	R\$1.991,96
<b>16</b>	<b>SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO</b>				<b>R\$9.684,64</b>
16.1	REMOÇÃO DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE MÁRMORE	UND	3,00	R\$ 101,40	R\$ 304,20
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MÁRMORE/ GRANITO	VB	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00





Tipo do Documento: Proposta Técnica Comercial		Mês/Ano de Referência: Julho / 2021	
Cliente:	CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA	Número:	389
Obra:	REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E MÉDICO	Página:	13 de 13

16.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	3,80	R\$ 114,50	R\$ 435,10
16.4	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO DE 8MM, ESTRUTURA EM INOX	UND	1,00	R\$6.240,00	R\$6.240,00
16.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	22,75	R\$ 10,21	R\$ 232,27
16.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM DE CORES SHERWIN WILLIAMS FOSCO 18L EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	45,15	R\$ 20,81	R\$ 939,57
16.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 202,70	R\$1.013,50
<b>17</b>	<b>CONSULTÓRIO MÉDICO</b>				<b>R\$4.580,00</b>
17.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	40,00	R\$ 114,50	R\$4.580,00
<b>18</b>	<b>ATIVIDADES COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 585,00</b>
18.1	LIMPEZA GROSSEIRA DE OBRA	VB	3,00	R\$ 195,00	R\$ 585,00

07/10

<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>			
<b>OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA CAPITANIA DOS PORTOS - PB</b>		MEDIÇÃO	27.912,78 29.844,00
<b>Data de início: NÃO DEFINIDO</b>			48,3% 51,7%
<b>Custo Global R\$ 57.756,77</b>		ACUMULADO	27.912,78 57.756,77
			48,3% 100,0%

No. Item	Descrição	Custo R\$		1ª MED	2ªMED
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.995,00	Físico	100,0%	0,0%
			Financeiro	9.995,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 533,89	Físico	100,0%	0,0%
			Financeiro	533,89	0,00
3	FUNDAÇÃO	R\$ 1.846,66	Físico	100,0%	0,0%
			Financeiro	1.846,66	0,00
4	ESTRUTURA	R\$ 3.154,65	Físico	100,0%	0,0%
			Financeiro	3.154,65	0,00
5	ALVENARIA	R\$ 3.624,30	Físico	100,0%	0,0%
			Financeiro	3.624,30	0,00
6	COBERTURA	R\$ 1.829,49	Físico	50,0%	50,0%
			Financeiro	914,75	914,75
7	PISO	R\$ 1.722,28	Físico	30,0%	70,0%
			Financeiro	516,68	1.205,60
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 2.290,00	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	2.290,00
9	ESQUADRIAS	R\$ 2.180,04	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	2.180,04
10	PINTURA	R\$ 1.052,71	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	1.052,71
11	FORRO DE GESSO	R\$ 246,60	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	246,60
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.992,31	Físico	30,0%	70,0%
			Financeiro	897,69	2.094,62
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 1.969,51	Físico	30,0%	70,0%
			Financeiro	590,85	1.378,66
14	BANCADAS E ACESSÓRIOS	R\$ 7.477,73	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	7.477,73
15	ABRIGO PARA COMPRESSOR	R\$ 1.991,96	Físico	50,0%	50,0%
			Financeiro	995,98	995,98
16	SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	R\$ 9.684,64	Físico	50,0%	50,0%
			Financeiro	4.842,32	4.842,32
17	CONSULTÓRIO MÉDICO	R\$ 4.580,00	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	4.580,00
18	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	R\$ 585,00	Físico	0,0%	100,0%
			Financeiro	0,00	585,00